

WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów – nr sprawy 107/2008

W związku z pytaniami złożonymi do przedmiotowej procedury Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

1. Parowniki mają być montowane na tej samej kondygnacji co pomieszczenia w których zamontowane zostaną klimatyzatory.
2. Skraplacze mają być montowane na elewacjach.
3. Rozdzielnie elektryczne z których można będzie zasilić klimatyzatory znajdują się (w zależności od lokalizacji) w odległości od 5 do 20 metrów.
4. Instalacje freonowe, skropin i elektryczne proponujemy poprowadzić korytami instalacyjnymi 60 x 90 mm.
5. Wszelkie prace mogą być wykonywane na 1 zmianie.
6. Urządzenia zamontowane będą w pomieszczeniach takich jak serwerownie i centrale telefoniczne. Istnieje konieczność używania urządzeń w okresie zimowym. Zamawiający wymaga by urządzenia chłodziły do -15°C temperatury zewnętrznej. W okresie letnim temperatura chłodzenia +45°C. Zamawiający dopuszcza urządzenia inwerterowe z w/w funkcjami, lub urządzenia konwencjonalne *on/off* z funkcją pakietu pracy całorocznej (regulator obrotów wentylatora + grzałka).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu zarówno klimatyzatorów podstropowych jak i naściennych.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs.w Radomiu
Leszek Jaczyński