

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń BSW  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Banasik  
DATA OPRACOWANIA : 07,2018

---

### NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07,2018

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BSW</b>			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	183.05	m <sup>2</sup>	183.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.050</b>
2	kalk. własna	Sufit podwieszany korytarz	m		
d.1		20.5*1.9	m	38.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.950</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	183.05*3+1.5*41-0.4*0.9*12-3.34*13	m <sup>2</sup>	562.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.910</b>
4	kalk. własna	Wykonanie lamperii z tapety natryskowej lub marmolitu	m <sup>2</sup>		
d.1		20.5*2*1.61-1.61*0.9*12+0.4*1.61*24	m <sup>2</sup>	64.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.078</b>
5	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych wyposażonych w elektrozaczep, drzwi bezpieczne	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	podłączone do kontroli dostępu. 1.81*2.1*2	m <sup>2</sup>	7.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.602</b>
6	kalk. własna	Naprawa wykładziny PCV na korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1		20.5*2*0.3	m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
7	kalk. własna	Zabudowa kuchenna w pom. socjalnym dł. 5 mb szafki górne i dolne z wykończeniem pasa międzyszkowego płytkami	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>