

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
34	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	KNNR 9 d.3 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V 45	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
36	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YDYp 2x1,5 mm2 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
37	KNNR 5 d.3 0304-04 analogia	Odgłęźniki n/t z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
38	KNNR 9 d.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p/t 2x2P+Z 16 A 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
39	KNNR 5 d.3 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie rozdzielnica n/t 12 modułów IP 20 z drzwiami wyposażona: 1P B10 A szt. 4, 1P B16 A szt.7, BIS-411 szt.1 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40	KNNR 9 d.3 0203-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż (postropem podwieszonym) syreny alarmu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 2	po- miar po- miar	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
42	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Instalacja sygnalizacji pożaru			
43	KNR AL-01 d.4 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
44	KNR AL-01 d.4 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
45	KNR AL-01 d.4 0404-07	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
46	KNR AL-01 d.4 0108-01 analogia	Przesunięcie (demontaż i montaż) sygnalizatora akustycznego wewnętrz- nego lub zewnętrznego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 układane w listwach i kanałach elektroin- stalacyjnych 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
48	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody HDGs 2x1,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstala- cyjnych 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000