

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KPPMławea - remont wewnętrzny
ADRES INWESTYCJI : Mława ul. Sienkiewicza 2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Mława - remont wewnętrzny					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 67	szt. szt.	 67,000	 67,000
				RAZEM	67,000
2	kalk. własna	Powiększenie otworów drzwiowych polegające przycięciu obustronne ościeży 67	szt. szt.	 67,000	 67,000
				RAZEM	67,000
3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm $67 * (2,0+2,0+0,9)*2 = 715,40$ 656,60	m m	 656,600	 656,600
				RAZEM	656,600
4	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi 90 wewnętrznych , z szybą bezpieczną ,matową , jednoskrzydłowe , ościeżnica regulowana , kompletne 57,0	szt. szt.	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
5	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi 90 łazienkowych z szybą , ościeżnica regulowana , kompletne 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
6	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi łazienkowych pełnych , ościeżnica regulowana , kompletnych 15,0	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
7	KNNR 3 0606-04 - analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 25x20 cm W.C. parter - (1,50+1,50+2,60+3,30+4,50 +0,60+1,50+1,50+1,50)*2 = 40,0m2 W.C. siłownia - (1,87 +1,87+3,20+2,40+1,87)*2 = 22,42 m2 - jak parter = 40,0 m2 I piętro - (3,30+3,30+1,70+2,0)*2 = 20,60 m2 W.C.II piętro - (3,70+4,0+2,20+1,5+1,6+2,3+1,50*4) = 42,40 m2 II piętro - (1,5+2,4+3,7+3,7)* 2 = 22,60 m2 188,02	m ² m ²	 188,020	 188,020
				RAZEM	188,020
8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą W.C. II piętro - 13,30+8,60= 21,90 m2 W.C. I piętro - 9,60+5,90= 15,50 m2 W.C. parter - 9,69+5,98 = 15,58 m2 52,98	m ² m ²	 52,980	 52,980
				RAZEM	52,980
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obm. jak poz.8 52,98	m ² m ²	 52,980	 52,980
				RAZEM	52,980
10	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej [(1,50*6)+ 1,87]*2= 21,74 m2 21,74	m ² m ²	 21,740	 21,740
				RAZEM	21,740
11	KNNR 2 0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły obm. jak poz. 10 21,74	m ² m ²	 21,740	 21,740
				RAZEM	21,740
12	KNNR 3 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 21,74*2 = 43,48 m2 43,48	m ² m ²	 43,480	 43,480
				RAZEM	43,480
13	KNNR 3 0803-03	Naprawa okładziny lastryko stopni schodów i spoczników stopnie - (0,31* 1,30)*28 = 11,28 m2 spoczniki - (1,50* 2,55)*3 = 11,49 m2 22,77	m ² m ²	 22,770	 22,770
				RAZEM	22,770
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 52,98* 0,12= 6,36 m3 6,36	m ³ m ³	 6,360	 6,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,360
15	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi akustycznych w kl.akustycznej $R_w = 32$ dB , kompletne 4,0	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² suity - parter - 53,30+38,30+ 22,80 +21,10 = 135,50 m ² - kl. sch. - 3,81*6,11 = 23,28 m ² 4,15*6,20 = 25,75m ² ściany - parter - [(3,44+11,49)*2]*1,50 = 44,79m ² - [(2,20+ 6,49)*2]*1,50 = 28,07 m ² - [(2,25*18,75)*2]*1,50 = 63,00m ² - [(3,95*2)*1,50 = 11,85m ² - [(1,87+13,67)*2]*1,50 = 46,62 m ² kl. sch.. - [(3,81+6,11)*2]*7,52 = 149,20m ² - [(4,15+6,20)*2]*10,89 = 225,42m ² 753,48	m ² m ²	753,480	
				RAZEM	753,480
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obm.jak poz. 16 753,48	m ² m ²	753,480	
				RAZEM	753,480
18	kalk. własna	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną lateksową ścian i sufitów z zagruntowaniem obm. jak poz. 16 753,48	m ² m ²	753,480	
				RAZEM	753,480
19	kalk własna	Wykonanie lamperi z tapety natryskowej wraz z dwukrotnym lakierowaniem obm. jak poz 20 382,42	m ² m ²	382,420	
				RAZEM	382,420
20	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian parter -194,33 m ² kl. sch. 188,09m ² 382,42	m ² m ²	382,420	
				RAZEM	382,420
21	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 24,41	m ² m ²	24,410	
				RAZEM	24,410
22	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 16,65	m m	16,650	
				RAZEM	16,650