
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont KPP Maków Maz.- branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : KPP Maków Maz.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
(elektryczna)
19.06.2019 : 06.03.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

19.06.2019
06.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont KPP Maków Maz. - branża elektryczna					
1		Instalacja elektryczna			
1	KNNR 9 d.1 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x18W montowanych w sufitych podwieszonych na oprawy LED 4 x 9W rastrowe	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 9 d.1 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x18W montowanych w sufitych podwieszonych awaryjnych na oprawy rastrowe LED 4 x 9W awaryjne czas podtrzymania 2h skonfigurowane "na jasno" (oprawa przy zasilaniu sieciowym świeci . Po zaniku napięcia sieciowego przełącza się w tryb awaryjny i świeci przez 2h.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- przewód do przeniesienia wyłącznika oświetlenia i do przycisku zwalniającego elektrozaczepYDYp 3 x 1, 5mm ²	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR AL-01 d.1 0112-02	Zakup i montaż zasilacza do 12 V DC/17 W (do zasilania elektrozamka)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Instalacja przyzywowa w pokojach dla osób zatrzymanych			
7	KNNR 5 d.2 0406-01	Panel sygnalizacyjny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 d.2 0406-01	Lampka sygnalizacyjna	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk kasowania alarmu jednoklawiszowy monostabilny podtynkowy	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk przywoławczy podtynkowy wandaloodporny	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR AL-01 d.2 0112-07	Zakup i montaż zasilacza do 12 V DC/130 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTDY 4 X0,5 mm ²	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewód YDYp 3 x1.5 mm ²	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000