

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych – KWP z/s w Radomiu, zadanie nr 2 remont schodów, montaż stolarki drzwiowej

ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom

INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów do stołówki			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 10	szt. przec. szt. przec.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia stopnice podstopnice podest	Rozebranie posadzek, rozebranie okładzin schodów i podestów z płytek ceramicznych 0,31*1,1*7 0,14*11*8 2,85*1,1	m ² m ² m ² m ²	 2,387 12,320 3,135	
				RAZEM	17,842
3	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie wycieraczki schodowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 18,612	m ² m ²	 18,612	
				RAZEM	18,612
5	KNR AT-23 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 9 18,612	m ² m ²	 18,612	
				RAZEM	18,612
6	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 18,612	m ² m ²	 18,612	
				RAZEM	18,612
7	KNR-W 4-01 d.1 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
8	KNR AT-23 d.1 0301-03 analogia	Okładziny stopni z kamienia naturalnego granit płomieniowany gr. 2 cm płyty schodowe 30x120 cm 1,2*7	m m	 8,400	
				RAZEM	8,400
9	KNR AT-23 d.1 0303-03 analogia	Okładziny podstopnicy z kamienia naturalnego granit polerowany gr. 1 cm kształtki schodowe 12 x 150 cm 1,2*8	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
10	KNR AT-23 d.1 0206-03 podest	Okładziny podłogowe z płytek z kamienia naturalnego granit polerowany o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm gr. 1 cm 2,85*1,2	m ² m ²	 3,420	
				RAZEM	3,420
11	KNR 0-12 d.1 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 18,5	m m	 18,500	
				RAZEM	18,500
12	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady z nierdzewki - pochwyt i słupki fi 40 mm, pręty pośrednie fi 20 mm w ilości 4 szt. 6,5	m m	 6,500	
				RAZEM	6,500
13	d.1 kalk. własna	Montaż ramki aluminiowej do wycieraczki systemowej 75 x 50 cm 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
14	d.1 kalk. własna	Montaż wycieraczki stalowej seratowej 75 x 50 cm 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 1,65	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
16	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,26	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
2		Wymiana drzwi do wskazanych pomieszczeń			
17	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR AT-17 d.2 0105-02 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana	m ²		
		2,624	m ²	2,624	
				RAZEM	2,624
19	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice dostarczone przez Inwestora	m ²		
		1,0*2,05*8	m ²	16,400	
				RAZEM	16,400
20	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe dostarcza Inwestor	m ²		
		0,9*2,0*8	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
		(2,05+1,0)*8*2	m	48,800	
				RAZEM	48,800
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2,05*2+1,0)*8*2*0,15	m ²	12,240	
				RAZEM	12,240