

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KWP - zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych, zadanie nr 2 remont schodów, montaż stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom  
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut  
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont schodów do stołówki</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych  10	szt. przec.  szt. przec.	   10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia stopnice podstopnice podest	Rozebranie posadzek, rozebranie okładzin schodów i podestów z płytek ceramicznych  0,31*1,1*7 0,14*11*8 2,85*1,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,387 12,320 3,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,842</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie wycieraczki schodowej  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 18,612	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,612	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,612</b>
5	KNR AT-23 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 9 18,612	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,612	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,612</b>
6	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 18,612	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,612	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,612</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m <sup>3</sup>  0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
8	KNR AT-23 d.1 0301-03 analogia	Okładziny stopni z kamienia naturalnego granit płomieniowany gr. 2 cm płyty schodowe 30x120 cm  1,2*7	m  m	  8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,400</b>
9	KNR AT-23 d.1 0303-03 analogia	Okładziny podstopnicy z kamienia naturalnego granit polerowany gr. 1 cm kształtki schodowe 12 x 150 cm  1,2*8	m  m	  9,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,600</b>
10	KNR AT-23 d.1 0206-03  podest	Okładziny podłogowe z płytek z kamienia naturalnego granit polerowany o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm gr. 1 cm 2,85*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,420</b>
11	KNR 0-12 d.1 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm  18,5	m  m	  18,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,500</b>
12	d.1 kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady z nierdzewki - pochwyt i słupki fi 40 mm, pręty pośrednie fi 20 mm w ilości 4 szt. 6,5	m  m	  6,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,500</b>
13	d.1 kalk. własna	Montaż ramki aluminiowej do wycieraczki systemowej 75 x 50 cm  2,5	m  m	  2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
14	d.1 kalk. własna	Montaż wycieraczki stalowej seratowej 75 x 50 cm  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 1,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,650</b>
16	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,26	m <sup>2</sup>	1,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,260</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana drzwi do wskazanych pomieszczeń</b>			
17	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
18	KNR AT-17 d.2 0105-02 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana	m <sup>2</sup>		
		2,624	m <sup>2</sup>	2,624	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,624</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice dostarczone przez Inwestora	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,05*8	m <sup>2</sup>	16,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,400</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe dostarcza Inwestor	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*8	m <sup>2</sup>	14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
		(2,05+1,0)*8*2	m	48,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,800</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(2,05*2+1,0)*8*2*0,15	m <sup>2</sup>	12,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,240</b>