
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji sanitarnej w obiekcie KPP w Węgrowie
ADRES INWESTYCJI : Węgrów
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 18 lipiec 2017

Poziom cen : III kw. 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu wc "tureckie" 2 szt 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki, 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu bez korkowania podejścia o śr. 15-40 mm 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-32 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-02 d.1 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wnekowej 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-02 d.1 0140-01	Demontaż podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na istniejących wspornikach 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0507-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach zaciskowych o śr. 25-32 mm - instalacja do ponownego montażu. 70	m m		
				70.000	
				RAZEM	70.000
11	Kalkulacja d.1 własna	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - należność za sprzedaż złomu do rozliczenia z Zamawiającym 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty montażowe			
12	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	msc. msc.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na szafce lub blacie 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm z podejściami 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
18	S 215 0500- d.2 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 4	szt. szt.		
				4.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Przeniesienie rurociągu z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 - 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Przeniesienie rurociągu z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0403-05 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0403-04 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0403-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku.	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0403-02 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach z uzupełnieniem izolacji - rury z odzysku.	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 10 - 15 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach z uzupełnieniem izolacji - przeniesienie rurociągu bez materiałów	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
29	KNR 5-08 d.2 0705-02 analogia	Montaż drabinek - przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 400 mm - konstrukcja pod przenoszone instalacje c.o. i wody	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
30	KNR 2-15 d.2 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
31	KNR 2-15 d.2 0116-02	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25 mm montowany we wnęce	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0142-02	Szafki hydrantowe wnękowe z prądownicą i wężem 30 mb	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Prysznic z odpływem w podłodze ,kratka ściekowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0222-02	Trójnik z PVC kanalizacyjne o śr. 110 x 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
37	KNR 2-15 d.2 0408-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 - 40 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 2-15 d.2 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnęt rznej 20 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
40	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR 4-01 d.2 0333-21	Przebicie otworów w st ropic ceramicznym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 73	m m	73.000	
				RAZEM	73.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 73	m m	73.000	
				RAZEM	73.000