

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.0798r-g/m	r-g	1.2768				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.28r-g/szt.	r-g	0.2800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY 3 x 1,5 mm ² obmiar = 16 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0546r-g/m	r-g	0.8736				
2*		-- M -- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² 1.04m/m	m	16.6400				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
9	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie brzd o szerokości do 25 mm obmiar = 8 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0315r-g/m	r-g	0.2520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
10	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.179r-g/szt.	r-g	0.1790				
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt./szt.	szt.	1.0200				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
11	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe typu plafoniera LED 5W obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/kpl.	r-g	0.4700				
2*		-- M -- oprawy LED 5W. 1szt./kpl.	szt.	1.0000				
3*		klosze 1.04szt./kpl.	szt.	1.0400				
4*		żarówki 1.04szt./kpl.	szt.	1.0400				
5*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								