

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Kosów Lacki

DATA OPRACOWANIA : 07.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH DEMONTAŻ			
1 d.1	TZKNBK VII -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
2		Budynek biurowy - posadzki			
2 d.2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 10.22+0.8+1+26.88	m ² m ²	 38.900	
				RAZEM	38.900
3 d.2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 11.7+3.4+13.6+14.6	m m	 43.300	
				RAZEM	43.300
4 d.2	wycena indywidualna	Daszki ochronne systemowe montowana nad drzwiami zewnętrznymi 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Budynek garażowy			
5 d.3	wycena indywidualna	Ułożenie posadzki z kostki brukowej gr 4 cm w pomieszczeniu garażowym 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
6 d.3	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków 256	m ² m ²	 256.000	
				RAZEM	256.000