

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Kosów Lacki

DATA OPRACOWANIA : 07.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek Główny			
1	TZKNBK VII d.1 -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2		Budynek biurowy - posadzki			
2	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		10.22+0.8+1+26.88	m ²	38.900	
				RAZEM	38.900
3	KNR 2-02 d.2 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		11.7+3.4+13.6+14.6	m	43.300	
				RAZEM	43.300
4	d.2 wycena indywidualna	Daszki ochronne systemowe montowana nad drzwiami zewnętrznymi	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.2 wycena indywidualna	Drzwi wewnętrzne aluminiowe o wym. (210 x120) podłączone do kontroli dostępu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Budynek garażowy			
6	d.3 wycena indywidualna	Ułożenie posadzki z kostki brukowej gr 4 cm w pomieszczeniu garażowym	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-02 d.3 1502-05 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków	m ²		
		256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000